

MEMORIAL DESCRITIVO DE SERVIÇO

1. Objetivo

Contratação de empresa para instalação de 1 (um) novos Quadro de Distribuição (QD), localizados no Anfiteatro da Poiesis Jaçanã, quadro para instalação de ar condicionado para o auditório e para fornecimento de energia em equipamentos Audiovisuais (QDArAUDIO), com fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos, ferramental, incluindo transporte.

2. Detalhamento do Objetivo

2.1 – QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO AR-CONDICIONADO E AUDIOVISUAL (QDArAUDIO)

- Instalação de quadro de distribuição com entrada de 210 metros de cabo flexível na cor preta de 95mmØ, 30 metros de cabo flexível na cor celeste de 95mmØ, 30 metros de cabo flexível na cor verde de 95mmØ, em caixa blindada e aterrada, com disjuntor de entrada de 200A, trifásico, dividido em nove circuitos:
 - Circuito 1 (#1): Circuito trifásico, 220/380V, 32A (TUE-3F#AUD) (RST)
 - Circuito 2 (#2): Circuito bifásico, 220V, 32A (TUE-2F#AUD) (RS)
 - Circuito 3 (#3): Circuito bifásico, 220V, 32A (TUE-AR#1) (RS)
 - Circuito 4 (#4): Circuito bifásico, 220V, 32A (TUE-AR#2) (TR)
 - Circuito 5 (#5): Circuito bifásico, 220V, 32A (TUE-AR#3) (TR)
 - Circuito 6 (#6): Circuito bifásico, 220V, 32A (TUE-AR#4) (ST)
 - Circuito 7 (#7): Circuito monofásico, 220V, 20A (TUE-2F#1) (ST)
 - Circuito 8 (#8): Circuito monofásico, 220V, 20A (TUE-2F#2) (RS)
 - Circuito 9 (#9): Circuito monofásico, 127V, 40A (TUE-F#1) (T)
- Executar os corte e rasgos na alvenaria com reposição caso tenha a necessidade de forro, pintura, alvenaria e acabamentos para o perfeito funcionamento do sistema e/ou fixação de eletrodutos, conectores elétricos, terminais, eletrocalhas, caixas de passagem, quadro de distribuição e todo o necessário para o pleno funcionamento do mesmo.
- Fornecimento e instalação do material, como cabos, quadros, disjuntores, parafusos, fixadores. O serviço apresentado tem o objetivo de fornecer alimentação necessária ao Anfiteatro, para alimentação dos ar-condicionados e som.
- Instalação de uma tomada industrial 3P+T de 32A, uma tomada industrial 2P+T de 32A, duas tomadas 2P+T 20A vermelhas, duas tomadas 20A brancas, todo padrão NBR5410.
- Retirada de todo o lixo e ou entulho pelo CONTRATADO
- Testes, relatório de execução e Laudo Técnico pelo CONTRATADO.

- Por questão de padronização, qualidade e organização, cabe ao CONTRATADO a escolha de marcas e tipos de produtos, sempre baixo normativa NBR5410.
- O local de onde sairá a distribuição e o local de instalação do novo quadro será apresentado na visita técnica.
- Qualquer discrepância entre medidas/materiais necessários para a execução do objetivo dever ser prevista e explanada na proposta apresentada sem qualquer possibilidade de acréscimo de valores na proposta vencedora.

3. Justificativa

O sistema atual não possibilita a utilização plena da Sala Anfiteatro, impossibilitando a instalação de ar-condicionado, som e iluminação necessários para execução de Shows, sendo necessário a instalação de novo quadro.

4. Local do imóvel

O sistema atual está localizado na Fábrica de Cultura do Jaçanã, Rua Raimundo Eduardo da Silva, 138 – Conj Habitacional Jova Rural São Paulo SP.

5. Prazo de execução

Fornecimento e instalação em 30 dias corridos contados da assinatura do contrato ou entrega de Ordem de Serviço.

6. Condição de Pagamento

Pagamento em até dez dias após entrega e aprovação da instalação completa e mediante apresentação de Nota Fiscal.

7. Garantia

Garantia de 3 anos a contar da data de entrega dos serviços

8. Obrigações das partes

A contratante se obriga a permitir a entrada dos técnicos para visita às instalações e fornecer as informações necessárias para desenvolvimento dos trabalhos contratados bem como efetuar os pagamentos conforme ajustado.

A contratada providenciará por sua conta o transporte dos técnicos, materiais, equipamentos e ferramentas.

Outras obrigações das partes constarão de contrato a ser celebrado de comum acordo.

9. Critério de Julgamento

Validação da habilitação conforme item 5, 7 e 8 deste termo e menor valor dentre as propostas recebidas.

10. Apresentação da proposta

Para elaborar proposta os interessados deverão agendar visita prévia ao local da instalação indicado no item 4 deste termo e realizar as medições necessárias bem como para ciência das condições existentes.

Agendar visita com a responsável pela Fábrica , Grace tel.: 2249-8010, “e-mail” gracemiranda@fabricasdecultura.org.br.

A proposta deverá indicar valor global para fornecimento e instalação completa com apresentação de razão social da empresa, CNPJ, endereço, telefone para contato e “e-mail”.

11. Documentação

A contratada para fins de formalização do Contrato, deverá apresentar os seguintes documentos:

A contratada para fins de habilitação e posterior emissão de contrato deverá apresentar os seguintes documentos:

Inscrição no CNPJ;

Inscrição estadual e/ou municipal;

Registro comercial no caso de empresa individual;

Ato constitutivo e alterações subsequentes, devidamente registradas, em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das pessoas jurídicas, no caso de sociedade civil/simplex, acompanhada da prova de diretoria em exercício.

Relação de no mínimo 2 empresas onde tenha prestado tipo de serviço similar;

Certidão de Débitos Relativos a créditos tributários federais e à dívida ativa da união;

Certidão de regularidade de situação com fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS);

Certidão negativa de débitos trabalhistas;

Renzo Dino Sergente Rossa
Diretor das Fábricas de Cultura
POIESIS – Organização social de Cultura